

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	APelido DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU	MUNICÍPIO / UF ITAGUAÇU DA BAHIA/BA
			BDI 1 23,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA										
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA					-	0,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00	0,00	
1.1.1.	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,48	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.1.2.	ORSE	13169	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA (ITAGUAÇU DA BAHIA)	KM	885,60	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.1.3.	ORSE	2605	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M²	3.949,35	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	0,00	
1.2.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.2.2.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.2.3.	ORSE	10528	ALUGUEL MENSAL DE AREA	MES	3,00	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	0,00	
1.3.1.	SINAPI	101005	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020	M3	394,94	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.949,35	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.3.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	770,13	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	0,00	
1.4.1.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25.498,48	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.4.2.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	37.227,76	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.4.3.	PMIB	CPU-003	DESCARGA MANUAL DE PEÇAS DE CONCRETO	T	849,95	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.4.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	517,79	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.4.5.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.949,69	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.4.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.877,13	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.4.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.533,32	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.4.8.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	434,16	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.4.9.	ORSE	12039	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	142,42	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA

1.4.10.	PMIB	CPU-001	RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME NBR 9050 (1,20m X 4,80m), INCLUSO PISO TÁTIL E ALERTA	UN	8,00	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.4.11.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	517,79	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.4.12.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	468,72	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	0,00	
1.5.1.	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	0,00	0,00	BDI 1	0,00	0,00	RA

Encargos sociais:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA									0,00
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAGUAÇU DA BAHIA/BA
Local

quinta-feira, 19 de setembro de 2024
Data

MATHEUS CARVALHO
SOUZA:06747335503

Assinado de forma digital por MATHEUS CARVALHO SOUZA:06747335503
 Dados: 2024.09.19 19:43:26 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS CARVALHO SOUZA
CREA/CAU: 3000119908
ART/RRT: BA20240881648