

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça no município de Itaguaçu da Bahia/BA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-2024.xls')	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 08-24	MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	SINAPI 08-24									-
Meta	Meta	10.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-
Nível 2	Nível 2	10.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	2,88		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	Composição	01.02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	Unidade	1,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	488,62		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	ORSE	6096	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	Unidade	1,00		BDI 1	-	-
Meta	Meta	11.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO					-	-
Nível 2	Nível 2	11.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO					-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	101118	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 25HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	m²	1.600,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO AF_07/2020	M3XKM	2.166,70		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1.444,44		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	100,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	429,41		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. (TRANSPORTE DE MEIO-FIO)	TXKM	2.791,16		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	3.866,52		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SICRO	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. (INTERTRAVADO 22x11)	TXKM	22.424,02		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	390,66		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	unid	6,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	390,66		BDI 1	-	-
Meta	Meta	12.			CONSTRUÇÃO DE PALÇO PARA EVENTOS					-	-
Nível 2	Nível 2	12.1.			CONSTRUÇÃO DE PALÇO PARA EVENTOS					-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS ONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	99,21		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	59,64		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	59,64		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	9,94		BDI 1	-	-

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça no município de Itaguaçu da Bahia/BA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-2024.xls')	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 08-24	MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	SINAPI 08-24									-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	44,64		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	335,69		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Kg	822,14		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	86,45		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	347,23		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAL MENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	694,46		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	694,46		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	694,46		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	ORSE	08637	Chapim de concreto pré-moldado	m	99,21		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	198,80		BDI 1	-	-
Meta	Meta	13. QUIOSQUES									-
Nível 2	Nível 2	13.1. QUIOSQUES									-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	36,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	6,48		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	6,48		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,80		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	91,20		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	64,80		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_01/2024	Kg	419,04		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Kg	555,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	64,80		BDI 1	-	-

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça no município de Itaguaçu da Bahia/BA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-2024.xls')	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 08-24	MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	SINAPI 08-24									-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	64,80		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018	m²	64,80		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	64,80		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	64,80		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	20,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	98066	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	und	4,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	27,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	216,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	216,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	216,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	216,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023	m²	20,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	157,50		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	m	5,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	104616	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	m²	108,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,80		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA	m²	1,68		BDI 1	-	-

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça no município de Itaguaçu da Bahia/BA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-2024.xls')	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 08-24	MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	SINAPI 08-24									-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	4,96		BDI 1	-	-
Meta	Meta	14.			PERGOLADO INDIVIDUAL					-	-
Nível 2	Nível 2	14.1.			PERGOLADO INDIVIDUAL					-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	105045	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m	160,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	54,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO,1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	192,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	96,00		BDI 1	-	-
Meta	Meta	15.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	-
Nível 2	Nível 2	15.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	unid	2,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	17,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	34,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	10,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	22,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AMARELO)	m	222,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91924	CABO DE COBRE, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)	m	221,39		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (PRETO)	m	17,94		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE-AMARELO)	m	79,39		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AMARELO)	m	610,05		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)	m	617,93		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (BRANCO)	m	351,64		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE-AMRELO)	m	391,59		BDI 1	-	-

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça no município de Itaguaçu da Bahia/BA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-2024.xls')	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 08-24	MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	SINAPI 08-24									-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERMELHO)	m	102,29		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)	m	5,70		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (BRANCO)	m	5,70		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (PRETO)	m	5,70		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE-AMARELO)	m	0,30		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERMELHO)	m	5,70		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.	unid	2,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	14164	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM	unid	22,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	unid	44,00		BDI 1	-	-
Meta	Meta	16. INSTALAÇÕES HIDRAULICA (PRAÇA)									-
Nível 2	Nível 2	16.1. INSTALAÇÕES HIDRAULICA (PRAÇA)									-
Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	20055	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	und	2,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	6019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	und	2,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	und	6,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	103951	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	11831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	und	20,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	382,00		BDI 1	-	-
Meta	Meta	17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES									-
Nível 2	Nível 2	17.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES									-
Serviço	Serviço	-	ORSE	02509	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm, natural (sem verniz)	und	10,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	und	8,00		BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	256,00		BDI 1	-	-

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça no município de Itaguaçu da Bahia/BA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-2024.xls')	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 08-24	MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	SINAPI 08-24									-
Meta	Meta	18.			SERVIÇOS FINAIS DE OBRA					-	-
Nível 2	Nível 2	18.1.			SERVIÇOS FINAIS DE OBRA					-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	500,00		BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Itaguaçu da Bahia
Local
segunda-feira, 18 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Matheus Carvalho Souza
CREA/CAU: 0520406087
ART/RRT: BA20240901852