

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS POVOADOS DE TABATINGA E MUNDINHO.						
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3			
SALVADOR	08-24 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS POVOADOS DE TABATINGA E MUNDINHO, MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	ITAGUAÇU DA BAHIA/BA	23,00%	0,00%	0,00%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS POVOADOS DE TABATINGA E MUNDINHO, MUNICÍPIO ITAGUAÇU DA BAHIA									
1, PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS POVOADOS DE TABATINGA E MUNDINHO, MUNICÍPIO ITAGUAÇU DA BAHIA									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,48		BDI 1		RA
1.1.2.	ORSE	13169	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA (POV. TABATINGA)	KM	492,60		BDI 1		RA
1.1.3.	ORSE	13169	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA (POV. MUNDINHO)	KM	346,20		BDI 1		RA
1.1.4.	ORSE	2605	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M²	17.225,49		BDI 1		RA
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.2.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÉS	8,00		BDI 1		RA
1.2.2.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÉS	8,00		BDI 1		RA
1.2.3.	ORSE	10528	ALUGUEL MENSAL DE ÁREA	MÉS	8,00		BDI 1		RA
1.3. TERRAPLENAGEM									
1.3.1.	SINAPI	101005	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020	M3	1.722,54		BDI 1		RA
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	17.225,49		BDI 1		RA
1.3.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.358,97		BDI 1		RA
1.4. PAVIMENTAÇÃO									
1.4.1.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	114.679,08		BDI 1		RA
1.4.2.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	152.605,56		BDI 1		RA
1.4.3.	PMIB	CPU-003	DESCARGA MANUAL DE PEÇAS DE CONCRETO	T	3.822,64		BDI 1		RA
1.4.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4.417,21		BDI 1		RA
1.4.5.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	17.225,49		BDI 1		RA
1.4.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	206.672,46		BDI 1		RA
1.4.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	205.817,67		BDI 1		RA
1.4.8.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4.209,85		BDI 1		RA
1.4.9.	ORSE	12039	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1.389,46		BDI 1		RA
1.4.10.	PMIB	CPU-001	RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME NBR 9050 (1,20m X 4,80m), INCLUSO PISO TÁTIL E ALERTA	UN	48,00		BDI 1		RA
1.4.11.	PMIB	CPU-002	CINTA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK= 20MPA DIM=20X40CM	M	127,19		BDI 1		RA
1.5. SINALIZAÇÃO									

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS POVOADOS DE TABATINGA E MUNDINHO.						
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3			
SALVADOR	08-24 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS POVOADOS DE TABATINGA E MUNDINHO, MUNICÍPIO ITAGUAÇU DA BAHIA	ITAGUAÇU DA BAHIA/BA	23,00%	0,00%	0,00%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS POVOADOS DE TABATINGA E MUNDINHO, MUNICÍPIO ITAGUAÇU DA BAHIA									
1.5.1.	ORSE	4250	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	20,00		BDI 1		RA
1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.6.1.	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	21.642,70		BDI 1		RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAGUAÇU DA BAHIA/BA

Local

Segunda-feira, 21 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS HECKLER

CREA/CAU: 3000097997

ART/RRT: 0