



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro
Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000
CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA FNDE 4 SALAS - MUNDINHO **ORÇAMENTO:** NÃO DESONERADO
BDI: 23,00% **DATA BASE SINAPI:** set/24
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA **DATA BASE ORSE:** ago/24
LOCAL/DATE: ITAGUAÇU DA BAHIA, NOVEMBRO./2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NÃO DESONERADA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. C/ BDI	VAL. TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ -
1.1	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ -
2.1	ORSE	S00003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	M²	3443,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	343,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	72,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	11,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNID.	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ORSE	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M²	1323,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	13,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	SINAPI	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2019	M³XKM	0,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	391,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS							R\$ -
3.1	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							R\$ -
3.1.1	ORSE	S07174	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico - Rev 03	UNID.	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.2	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.3	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

3.1.4	ORSE	S13383	Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação - PNE	UNID.	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.5	ORSE	S04853	Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev.02	UNID.	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.6	ORSE	S02033	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	UNID.	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.7	ORSE	S13379	Cabide de louça, DECA A.680.17 ou similar	UNID.	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.8	ORSE	S02025	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	UNID.	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	METAIS							R\$ -
3.2.1	ORSE	S03696	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	UNID.	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.2	ORSE	S01471	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	UNID.	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.3	ORSE	S02032	Saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	UNID.	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.4	ORSE	S13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID.	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.5	ORSE	S13114	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID.	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS							R\$ -
4.1	FIOS E CABOS							R\$ -
4.1.1	ORSE	S03797	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	M	450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.2	ORSE	S03798	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	M	50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.3	ORSE	S03799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	M	300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.4	ORSE	S03800	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°C	M	150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.5	ORSE	S03801	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°C	M	200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	LUMINÁRIAS							R\$ -
4.2.1	ORSE	I01363	Luminária fluorescente embutir aberta 2 x 20 w (tecnolux - ref.fle 8157/216 ou similar)	UNID	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.2	ORSE	I01364	Luminária fluorescente embutir aberta 2 x 40 w (tecnolux - ref.fle-8157 /232 ou similar)	UNID	75,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS							R\$ -
4.3.1	ORSE	S09392	Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	KG	76,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3.2	ORSE	I09086	Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar	UNID	37,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3.3	ORSE	S11132	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	UNID	37,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3.4	SINAPI	104752	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UNID	19,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	ESQUADRIAS							R\$ -
5.1	MADEIRA							R\$ -
5.1.1	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

5.1.2	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1.3	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	METÁLICA							R\$ -
5.2.1	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	MURO EXTERNO							R\$ -
6.1	PAREDES - MURO EXTERNO							R\$ -
6.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.3	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M²	440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	PASSEIO EXTERNO							R\$ -
7.1	ORSE	S11702	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	M²	92,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	COBERTURA							R\$ -
8.1	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	51,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.3	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	32,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	REVESTIMENTOS							R\$ -
9.1	ORSE	S11177	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M²	65,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

9.2	ORSE	S09675	Revestimento cerâmico para piso, 45 x 45 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M²	343,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3	ORSE	S03568	Rodapé cerâmico 9 x 45 cm, linha color natural, porcelanato, Cecrisa/Portinari ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar)	M	72,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	PINTURA ACRÍLICA							R\$ -
10.1	PAREDES							R\$ -
10.1.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	815,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.1.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	815,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.2	FORRO							R\$ -
10.2.1	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	508,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.2.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	508,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.3	MURO EXTERNO							R\$ -
10.3.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.3.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO							R\$ -
11.1	ORSE	S02308	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	M²	80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.2	ORSE	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	M²	121,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS							R\$ -
12.1	ORSE	S02393	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	M²	21,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.2	ORSE	S02387	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	M²	1,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.3	ORSE	S01777	Prateleira em compensado, revestida com laminado	M²	9,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	INCÊNDIO							R\$ -
13.1	ORSE	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	UNID	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	GÁS							R\$ -
14.1	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.2	SINAPI	92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.3	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

14.4	SINAPI	92905	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.5	SINAPI	103042	Registro esfera ø 3/4"	UNID	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.6	SINAPI	92695	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	VIDROS							R\$ -
15.1	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M²	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15.2	ORSE	S09718	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	M²	11,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16	LIMPEZA DA OBRA							R\$ -
16.1	ORSE	S02450	Limpeza geral	M²	727,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL								R\$ -