

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPOSNTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças de Eventos, no município de Itaguaçu da Bahia/BA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-2024.xls')	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 11-24; ORSE 11-24	MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia-BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SINAPI 11-24; ORSE 11-24										
12,			SERVIÇOS PRELIMINARES							
12.1,			SERVIÇOS PRELIMINARES							
12.1.1,	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	5,76		BDI 1			RA
12.1.2,	Composição	01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	10,00		BDI 1			RA
12.1.3,	Composição	01.02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	Unidade	2,00		BDI 1			RA
12.1.4,	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_ 03/2024	m²	1.194,80		BDI 1			RA
12.1.5,	SINAPI	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_ 07/2020_P	Unidade	4,00		BDI 1			RA
12.1.6,	ORSE	6096	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	Unidade	2,00		BDI 1			RA
13,			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO							
13.1,			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO							
13.1.1,	SINAPI-I	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1.509,23		BDI 1			RA
13.1.2,	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO AF_ 07/2020	M3XKM	34.674,77		BDI 1			RA
13.1.3,	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	m³	2.711,70		BDI 1			RA
13.1.4,	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024	m	298,70		BDI 1			RA
13.1.5,	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	m	597,40		BDI 1			RA
13.1.6,	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020. (TRANSPORTE DE MEIO-FIO)	TXKM	3.883,10		BDI 1			RA
13.1.7,	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_ 05/2021 (MEIO FIO)	m²	89,61		BDI 1			RA
13.1.8,	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022	m²	4.089,63		BDI 1			RA
13.1.9,	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020. (INTERTRAVADO 22x11)	TXKM	53.590,51		BDI 1			RA
13.1.10,	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_ 08/2022	m²	1.039,12		BDI 1			RA
Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPOSNTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças de Eventos, no município de Itaguaçu da Bahia/BA							
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-2024.xls')	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 11-24; ORSE 11-24	MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia-BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SINAPI 11-24; ORSE 11-24										
13.1.11,	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_ 03/2024	unid	16,00		BDI 1			RA
13.1.12,	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_ 05/2021 (PASSEIO)	m²	1.039,12		BDI 1			RA
13.1.13,	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021 (ESTACIONAMENTO)	m	54,00		BDI 1			RA
14,			CONSTRUÇÃO DE MINI CAMPO E ALAMBRADO							
14.1,			CONSTRUÇÃO DE MINI CAMPO E ALAMBRADO							
14.1.1,	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS ONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024	m	73,68		BDI 1			RA
14.1.2,	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	m³	4,42		BDI 1			RA
14.1.3,	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	m³	4,42		BDI 1			RA
14.1.4,	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	22,10		BDI 1			RA
14.1.5,	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_ 01/2024	m²	44,21		BDI 1			RA
14.1.6,	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	36,31		BDI 1			RA
14.1.7,	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	Kg	181,84		BDI 1			RA
14.1.8,	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	m³	6,63		BDI 1			RA
14.1.9,	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_ 09/2023	m³	22,10		BDI 1			RA
14.1.10,	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	m²	73,68		BDI 1			RA
14.1.11,	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	m²	73,68		BDI 1			RA
14.1.12,	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAL MENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	m²	73,68		BDI 1			RA
Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPOSNTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças de Eventos, no município de Itaguaçu da Bahia/BA							
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-2024.xls')	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 11-24; ORSE 11-24	MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia-BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SINAPI 11-24; ORSE 11-24										
14.1.13,	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	73,68		BDI 1			RA
14.1.14,	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	73,68		BDI 1			RA
14.1.15,	SINAPI	100762	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_ 03/2021	m²	294,72		BDI 1			RA
14.1.16,	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	m³	16,05		BDI 1			RA
14.1.17,	ORSE	10042	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m²	267,43		BDI 1			RA
14.1.18,	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	12,96		BDI 1			RA
14.1.19,	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTAESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	und	1,00		BDI 1			RA
14.1.20,	SINAPI-I	14164	POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H =9 M, DIÂMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM	unid	4,00		BDI 1			RA
14.1.21,	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	unid	16,00		BDI 1			RA

15,		PERGOLADO REDONDO INDIVIDUAL							
15.1,		PERGOLADO REDONDO INDIVIDUAL							
15.1.1.	SINAPI-I	105045	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m	564,79		BDI 1		RA
15.1.2.	SINAPI-I	35275	Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	135,00		BDI 1		RA
15.1.3.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃO. AF_01/2021	m²	819,90		BDI 1		RA
16,		PERGOLADO INDIVIDUAL							
16.1,		PERGOLADO INDIVIDUAL							
16.1.1.	SINAPI	35275	Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	150,00		BDI 1		RA
16.1.2.	SINAPI-I	4425	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	410,49		BDI 1		RA
Nº OPERAÇÃO 0		Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças de Eventos, no município de Itaguaçu da Bahia/BA				
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-2024.xls')		DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 11-24; ORSE 11-24		MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia-BA		BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
SINAPI 11-24; ORSE 11-24										
16.1.3.	SINAPI	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO,1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	498,44		BDI 1			RA
17,		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
17.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
17.1.1.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	172,14		BDI 1			RA
17.1.2.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	304,00		BDI 1			RA
17.1.3.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	1.142,00		BDI 1			RA
17.1.4.	SINAPI	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	35,00		BDI 1			RA
17.1.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AMARELO)	m	189,90		BDI 1			RA
17.1.6.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)	m	191,02		BDI 1			RA
17.1.7.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (BRANCO)	m	53,32		BDI 1			RA
17.1.8.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE-AMARELO)	m	43,20		BDI 1			RA
17.1.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AMARELO)	m	1.514,50		BDI 1			RA
17.1.10.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)	m	1.568,32		BDI 1			RA
17.1.11.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (PRETO)	m	53,72		BDI 1			RA
17.1.12.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE-AMRELO)	m	1.541,12		BDI 1			RA
Nº OPERAÇÃO 0		Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças de Eventos, no município de Itaguaçu da Bahia/BA				
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-2024.xls')		DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 11-24; ORSE 11-24			MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia-BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
SINAPI 11-24; ORSE 11-24										
17.1.13.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERMELHO)	m	53,12		BDI 1			RA
17.1.14.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)	m	1,32		BDI 1			RA
17.1.15.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (BRANCO)	m	1,32		BDI 1			RA
17.1.16.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (PRETO)	m	1,32		BDI 1			RA
17.1.17.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE-AMARELO)	m	1,32		BDI 1			RA
17.1.18.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERMELHO)	m	1,32		BDI 1			RA
17.1.19.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023") (AZUL CLARO)	m	6,00		BDI 1			RA
17.1.20.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023") (BRANCO)	m	6,00		BDI 1			RA
17.1.21.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023") (PRETO)	m	6,00		BDI 1			RA
17.1.22.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023") (VERMELHO)	m	6,00		BDI 1			RA
17.1.23.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.	unid	4,00		BDI 1			RA
17.1.24.	SINAPI-I	14164	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H =9 M, DIÂMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM	unid	42,00		BDI 1			RA
17.1.25.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	unid	128,00		BDI 1			RA
17.1.26.	ORSE	10352	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	unid	45,00		BDI 1			RA
18,		INSTALAÇÕES HIDRAULICA								
18.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICA								
18.1.1.	SINAPI-I	20055	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	und	2,00		BDI 1			RA
Nº OPERAÇÃO 0		Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças de Eventos, no município de Itaguaçu da Bahia/BA				
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-2024.xls')		DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 11-24; ORSE 11-24			MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia-BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
SINAPI 11-24; ORSE 11-24										
18.1.2.	SINAPI-I	6019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	und	2,00		BDI 1			RA
18.1.3.	SINAPI-I	108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA	und	8,00		BDI 1			RA
18.1.4.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	20,00		BDI 1			RA

18.1.5.	SINAPI	103951	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	24,00		BDI 1			RA
18.1.6.	SINAPI-I	11831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	und	14,00		BDI 1			RA
18.1.7.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	3,84		BDI 1			RA
18.1.8.	SINAPI	89537	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022")	m	262,46		BDI 1			RA
19, EQUIPAMENTOS GERAIS										
19.1, EQUIPAMENTOS GERAIS										
19.1.1.	ORSE	253	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto	und	36,00		BDI 1			RA
19.1.2.	ORSE	9368	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	und	8,00		BDI 1			RA
19.1.3.	SINAPI	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	und	4,00		BDI 1			RA
19.1.4.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	und	9,00		BDI 1			RA
19.1.5.	SINAPI	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.AF_10/2021	und	4,00		BDI 1			RA
19.1.6.	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	und	2,00		BDI 1			RA
19.1.7.	ORSE	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	und	4,00		BDI 1			RA
Nº OPERAÇÃO 0		Nº SICONV	PROPOSNTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças de Eventos, no município de Itaguaçu da Bahia/BA						
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-2024.xls)		DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 11-24; ORSE 11-24	MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia-BA		BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SINAPI 11-24; ORSE 11-24										
19.1.8.	ORSE	9166	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	und	5,00		BDI 1			RA
19.1.9.	ORSE	9158	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esdda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	und	6,00		BDI 1			RA
20, PAISAGISMO										
20.1, PAISAGISMO										
20.1.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	und	18,00		BDI 1			RA
20.1.2.	SINAPI	7553	TERRA VEGETAL A GRANEL	m³	6,28		BDI 1			RA
20.1.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018.	m²	148,43		BDI 1			RA
21, CANTEIROS DE CENTRO										
21.1, CANTEIROS DE CENTRO										
21.1.1.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. (TRANSPORTE DE MEIO-FIO)	TXKM	2.600,00		BDI 1			RA
21.1.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	400,00		BDI 1			RA
21.1.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 (MEIO FIO)	m²	60,00		BDI 1			RA
21.1.4.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	38,05		BDI 1			RA
21.1.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	38,05		BDI 1			RA
21.1.6.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAL MENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	38,05		BDI 1			RA
21.1.7.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	38,05		BDI 1			RA
21.1.8.	ORSE	3375	Granito preto, e=2cm, com polimento dos 2 lados	m²	12,68		BDI 1			RA
22, SERVIÇOS FINAIS DE OBRA										
22.1, SERVIÇOS FINAIS DE OBRA										
22.1.1.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.194,80		BDI 1			RA
22.1.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	4.455,45		BDI 1			RA
22.1.3.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40" CM X *60" CM	und	2,00		BDI 1			RA
Nº OPERAÇÃO 0		Nº SICONV	PROPOSNTE / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças de Eventos, no município de Itaguaçu da Bahia/BA						
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-2024.xls)		DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 11-24; ORSE 11-24	MUNICÍPIO / UF Itaguaçu da Bahia-BA		BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Itaguaçu da Bahia-BA
Local


Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: Matheus Heckler

CREA/CAU: 3000087997

ART/RRT: BA20250987885


Matheus Heckler
Engenheiro Civil
CREA-BA: 0518565033